

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи ДК 021:2015: 45260000-7
(Послуги з поточного ремонту покрівлі гаража, інвентарний номер 101310087 за адресою:
Україна, Одеська область м. Одеса)

№ п/п	Конкретна назва предмету закупівлі	Технічна характеристика предмету закупівлі			одиниця виміру	кількість
1.	Послуги з поточного ремонту покрівлі гаража	Найменування та опис поточного ремонту покрівлі розміром 21*29,8 м	Один. виміру	Кількість матеріалів	посл	1
		Розбирання покриттів покрівлі з профлістів	м2	92,80		
		Розбирання лат (решетування) з прозорами	м2	192,80		
		Демонтаж гідробар'єра	м2	225,46		
		Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	604,30		
		На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-1	м2	604,65		
		Улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок шир. 75-150 т.25мм і брусків 100*50мм	м2	604,30		
		Установлення контрлатів з рейки 30x50	м3	1,30		
		Укладання покриття з профільованого астилу т.0,5мм	м2	604,30		
		Улаштування покриття з листової сталі (піддашок)	м2	12,68		
		Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	121,80		
		Улаштування з плоскої оцинк. сталі т.0,5мм дрібних покриттів та опоряджувальних елементів	м	16,65		
		Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	39,84		
		Поліпшене фарбування колером олійним по дереву карнизів	м2	8,94		
		Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	20,00		
Навішування жолобів з готових елементів						



UB
Військова частина 2138
№702/245046-20 від 01.05.2023
KEП: Вітровчак Василь Григорович 01.05.2023 16:27
3617E75B232DE5750400000055F0000C60D0100
Сертифікат дійсний з 24.11.2021 00:00 до 24.11.2023 00:00

	Пробивання в стінах бронен площею перерізу до 50см2	м	121,80		
	Улаштування та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	119,00		

Примітка: закупівля послуг здійснюється з урахуванням надання матеріальних засобів для виконання послуг Замовником.

Додаткові вимоги до предмету закупівлі:

- Кошторисну документацію розраховану у програмному комплексі АВК (з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил України), у форматі PDF (**належним чином завірена уповноваженою особою учасника**) або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації.

В складі кошторисної документації надається:

- договірна ціна;
- локальний кошторисний розрахунок (форма № 1);
- відомість ресурсів;
- календарний графік надання послуг, згідно наданої таблиці:

№	Найменування та опис поточного ремонту покрівлі розміром 21*29,8 м	Один. виміру	Кількість матеріалів	Термін виконання
1.	Розбирання покриттів покрівлі з профлістів	м2	92,80	
2.	Розбирання лат (решетування) з прозорами	м2	192,80	
3.	Демонтаж гідробар'єра	м2	225,46	
4.	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	604,30	
5.	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-1	м2	604,65	
6.	Улаштування лат (рештування) з прозорами із дощок шир. 75-150 т.25мм і брусків 100*50мм	м2	604,30	
7.	Установлення контрлатів з рейки 30x50	м3	1,30	
8.	Укладання покриття з профільованого астилу т.0,5мм	м2	604,30	
9.	Улаштування покриття з листової сталі (піддашок)	м2	12,68	
10.	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	121,80	
11.	Улаштування з плоскої оцинк. сталі т.0,5мм дрібних покриттів та опоряджувальних елементів	м	16,65	
12.	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	39,84	
13.	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву карнизів	м2	8,94	
14.	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	20,00	

15.	Навішування жолобів з готових елементів	м	46,20	
16.	Пробивання в стінах брezen площею перерізу до 50см2	м	121,80	
17.	Улаштування та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	119,00	

- Розрахунок прибутку, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат здійснюється відповідно до Кошторисних норм України;

- Розрахунок розміру середньомісячної заробітної плати яка враховується при визначенні вартості будівництва, затвердженому наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (в редакції наказу Мінрегіону від 27 липня 2018 року № 196, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за 931/323383);

- Такі ресурси, як електроенергія та вода – виключати із кошторисного розрахунку;

- При розрахунку кошторисної вартості необхідно врахувати всі супутні послуги, згідно з технологічним процесом виконання послуг;

- Якщо в процесі поточного ремонту пошкоджено частину приміщень будівлі, які не підлягали ремонту, Виконавець ремонтує пошкоджену частину;

- Послуги виконувати суворо дотримуючись вимог будівельних норм та правил, з дотриманням санітарних та протипожежних правил техніки безпеки;

- Термін гарантії належної якості наданих послуг повинен складати не менше 24 календарних місяців з моменту підписання акту виконаних послуг, за винятком якщо погіршення якості виконаних послуг мало місце через винні дії третіх осіб;

- Термін виконання послуг до 18.05.2023р.

Заступник начальника відділу – начальник
житлово-експлуатаційної служби відділу
тилового забезпечення
старший лейтенант

Богдан КУКАЛЕЦЬ